

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง

อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (งานอาคารสำนักงาน)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

แบบเลขที่

ยผจ.พจ.41/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	งานทาสี								
	- ทาสีฝาเพดานภายใน ใช้สีซิลิโคนชนิดด้าน	1,066	ตร.ม	63.00	67,158.00	30.00	31,980.00	99,138.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานภายนอก ใช้สีทาไม้ระแนงสำเร็จรูป	325	ตร.ม	58.00	18,850.00	34.00	11,050.00	29,900.00	
	- ทาสีอาคารภายใน ใช้สีซิลิโคนชนิดกึ่งเงา	1,354	ตร.ม	63.00	85,302.00	30.00	40,620.00	125,922.00	
	- ทาสีอาคารภายนอก ใช้สีซิลิโคนชนิดกึ่งเงา	655	ตร.ม	63.00	41,265.00	34.00	22,270.00	63,535.00	
	รวมงานทาสี				212,575.00		105,920.00	318,495.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ตราสัญลักษณ์ สตง. ขนาด ศก.1.00 ม. สแตนเลสชนิดด้าน	1	ชุด	42,056.00	42,056.00	-	-	42,056.00	
	หนา 1.5 มม. กัดกรดลงสี ค่อยๆ ขอบข้าง 5 ซม. หนา 0.8 มม.								
	- ป้ายชื่อ "สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา" สูง 0.35 ม.	1	ชุด	34,579.00	34,579.00	-	-	34,579.00	
	สแตนเลสพื้นขึ้นรูปชนิดด้านหนา 1.0 มม. ยกขอบข้าง 1"								
	- ป้ายชื่อห้อง แผนอะคริลิกชนิดใส ขนาดไม่น้อยกว่า 12x50 ซม.	20	ชุด	607.00	12,140.00	-	-	12,140.00	
	หนา 6 มม. ติดสติ๊กเกอร์ ยึดนอตสแตนเลส 4 ตัว								
	- งานระบบกำจัดปลวกชนิดฝังท่อ	575	ตร.ม.	70.00	40,250.00	-	-	40,250.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.รับ-ส่งเอกสาร ผิวทึบชนิดกึ่งเงา	5	ม.	1,085.00	5,425.00	-	-	5,425.00	
	- กาน้ำร้อนและแผ่นฉนวนลวดลายทำสี	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- กระดาษพิมพ์	22	ม.	1,468.00	32,296.00	-	-	32,296.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				182,746.00		-	182,746.00	

for E.P. S. S. S.

อาคารที่ทำการสำนักงานจัดตั้งจังหวัดพังงา (งานอาคารสำนักงาน)

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลเกาะน้ำเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

๒๕๖๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

PMQ.W9.41/2559

30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน้า : ๒๕๓

from
B. J. Reed
of
the

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง

อาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา (งานอาคารสำนักงาน)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	งานท่อโอสโครก								
	- ท่อ PVC ศก.6 " ชั้นคุณภาพ 8.5	35	ม.	348.13	12,184.55	200.00	7,000.00	19,184.55	
	- ท่อ PVC ศก.4 " ชั้นคุณภาพ 8.5	60	ม.	164.49	9,869.40	100.00	6,000.00	15,869.40	
	- ท่อ PVC ศก.2 " ชั้นคุณภาพ 8.5	15	ม.	45.56	683.40	40.00	600.00	1,283.40	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	9,095.74	9,095.74	2,728.72	2,728.72	11,824.46	
	- เหล็กยึดท่อ	1	รวม	6,821.81	6,821.81	2,046.54	2,046.54	8,868.35	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	2,273.94	2,273.94	682.18	682.18	2,956.12	
	รวมงานท่อโอสโครก				40,928.84		19,057.44	59,986.28	
3.2	งานท่อระบายน้ำทิ้ง								
	- ท่อ PVC ศก.3 " ชั้นคุณภาพ 8.5	13	ม.	101.40	1,318.20	75.00	975.00	2,293.20	
	- ท่อ PVC ศก.2 " ชั้นคุณภาพ 8.5	11	ม.	45.56	501.16	40.00	440.00	941.16	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	728.54	728.54	218.56	218.56	947.10	
	- เหล็กยึดท่อ	1	รวม	546.41	546.41	163.92	163.92	710.33	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	182.14	182.14	54.64	54.64	236.78	
	รวมงานท่อระบายน้ำทิ้ง				3,276.45		1,852.12	5,128.57	

for by Sana SK

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง

สถานีแก่งสร้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณราคากลางโดย

อาคารที่ทำการสำนักงบประมาณแผ่นดินจังหวัดพังงา (งานอาคารสำนักงาน)
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.พจ.41/2559

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3.3	งานท่อระบายอากาศ								
	- ท่อ PVC ศก.2 " ขึ้นคุณภาพ 8.5	12	ม.	45.56	546.72	40.00	480.00	1,026.72	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	219.49	219.49	65.85	65.85	285.34	
	- เหล็กยึดท่อ	1	รวม	164.62	164.62	49.39	49.39	214.01	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	54.87	54.87	16.46	16.46	71.33	
	รวมงานท่อระบายอากาศ				985.70		611.70	1,597.40	
3.4	งานท่อประปา								
	- ท่อ PVC ศก.1 " ขึ้นคุณภาพ 13.5	104	ม.	25.23	2,623.92	30.00	3,120.00	5,743.92	
	- ท่อ PVC ศก.3/4 " ขึ้นคุณภาพ 13.5	31	ม.	15.89	492.59	30.00	930.00	1,422.59	
	- ท่อ PVC ศก.1/2 " ขึ้นคุณภาพ 13.5	57	ม.	13.32	759.24	30.00	1,710.00	2,469.24	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	1,938.88	1,938.88	581.66	581.66	2,520.54	
	- เหล็กยึดท่อ	1	รวม	1,163.33	1,163.33	349.00	349.00	1,512.33	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	387.78	387.78	116.33	116.33	504.11	
	- ก๊อกล HB ศก. 1/2"	4	ชุด	126.17	504.68	50.00	200.00	704.68	
	- ประตุน้ำ GATE VALVE ศก. 3/4"	6	ชุด	264.00	1,584.00	150.00	900.00	2,484.00	
	- ประตุน้ำ GATE VALVE ศก. 1"	2	ชุด	384.00	768.00	200.00	400.00	1,168.00	
	- งานเดินท่อเชื่อมระบบภายนอก ติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์	1	รวม	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวมงานท่อประปา				35,222.42		8,306.99	43,529.41	

for for

อาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา (งานอาคารสำนักงาน)

ปรีชาญาณผู้ทรงคุณวุฒิแห่งชาติไทย

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

PMJ.WJ.41/2559

คณะกรรมาธิการกำหนดราคากลาง

30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

[Handwritten signatures]

อาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา (งานอาคารสำนักงาน)

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลถา^๕นา^๕ผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรม.พ.ร.41/2559

คณะกรรมาธิการพัฒนาตรากลาง

30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน้า : ๒๕๗

has the
best
idea
for
the

อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (งานอาคารสำนักงาน)

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ศูนย์พัฒนาการตรวจตรา

๕๗๖.๗๙.๔๑/๒๕๕๙

คณะกรรมาธิการพัฒนาตรากลาง

30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน้า : ๒๕๓

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (งานอาคารสำนักงาน)

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แบบเลขที่

ยผจ.พจ.41/2559

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1	งานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ								
	- งานชุดดินดินสายไฟและฝักกลบ	80	ม.	128.00	10,240.00	-	-	10,240.00	
	- บ่อพักสาย Hand Hold ขนาด 0.60x0.60x0.60 ม.	2	บ่อ	1,830.00	3,660.00	-	-	3,660.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE PE100 PN.6 ขนาด 110 มม.	100	ม.	160.62	16,062.00	34.00	3,400.00	19,462.00	
	- สายไฟฟ้า NYF 4x185 sq.mm.	110	ม.	3,079.00	338,690.00	115.00	12,650.00	351,340.00	
	- Fitting support and accessories	1	lot	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ				373,652.00		16,050.00	389,702.00	
4.2	งานแรงไฟฟ้าประธาน MDB								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อม Busbar and Metering	1	set	40,200.00	40,200.00	5,200.00	5,200.00	45,400.00	
	- MCCB 250 AT 3P Ic >30KA	1	ตัว	15,252.00	15,252.00	-	-	15,252.00	
	- MCCB 100 AT 3P Ic >30KA	2	ตัว	11,065.00	22,130.00	-	-	22,130.00	
	- MCCB 50 AT 3P Ic >30KA	1	ตัว	5,514.00	5,514.00	-	-	5,514.00	
	- MCCB 40 AT 3P Ic >30KA	1	ตัว	5,514.00	5,514.00	-	-	5,514.00	
	- MCCB 30 AT 3P Ic >30KA	1	ตัว	5,514.00	5,514.00	-	-	5,514.00	
	- สายไฟฟ้า BC 70 sq.mm.	20	ม.	327.00	6,540.00	45.00	900.00	7,440.00	
	- หลักรัด Copper Bond 5/8" ยาว 2.40 ม.	3	ชุด	840.00	2,520.00	156.00	468.00	2,988.00	
	- Fitting support and accessories	1	lot	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมงานแรงไฟฟ้าประธาน MDB				105,684.00		6,568.00	112,252.00	

Yks Sae
BPF
Sae
Sae

อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (งานอาคารสำนักงาน)

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมาธิการกำหนดราคากลาง

30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน้า : ๒๕๓

Pastor
 of
 St. Martin
 St. John

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง

อาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา (งานอาคารสำนักงาน)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำนวณราคากลางโดย


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	งานโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และ อุปกรณ์								
	- ชุดโคม แบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึ้นพับ ชนิดผ้ง้ายซี่ม ขนาด 30x120 ซม. พร้อมหลอด LED T8 1x18W	5	set	2,370.00	11,850.00	135.00	675.00	12,525.00	
	- ชุดโคม แบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึ้นพับ ชนิดผ้ง้ายซี่ม ขนาด 30x120 ซม. พร้อมหลอด LED T8 2x18W	85	set	2,830.00	240,550.00	150.00	12,750.00	253,300.00	
	- ชุดโคม DOWNLIGHT ผ้งแพดาน กลม 6" พร้อมหลอด LED 9W	10	set	400.00	4,000.00	115.00	1,150.00	5,150.00	
	- ชุดโคมไฟถึงติดผ้งง ชนิดภายนอก พร้อมหลอด LED 9W	20	set	1,165.00	23,300.00	165.00	3,300.00	26,600.00	
	- ชุดโคมไฟฉุกเฉิน 2x35W	2	set	3,190.00	6,380.00	115.00	230.00	6,610.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบผ้งงผ้งง พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	23	set	52.03	1,196.69	80.00	1,840.00	3,036.69	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง แบบผ้งงผ้งง พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	8	set	78.32	626.56	85.00	680.00	1,306.56	
	ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2 " ผ้งงผ้งง	706	m.	10.63	7,504.78	23.00	16,238.00	23,742.78	
	สายไฟฟ้า IEC 01 2.5 sq.mm.	2,118	m.	6.45	13,661.10	7.00	14,826.00	28,487.10	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบคู่ 2P+E แบบผ้งงผ้งง พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	34	set	135.51	4,607.34	90.00	3,060.00	7,667.34	
	ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2 " ผ้งงผ้งง	665	m.	10.63	7,068.95	23.00	15,295.00	22,363.95	
	สายไฟฟ้า IEC 01 2.5 sq.mm.	665	m.	6.45	4,289.25	7.00	4,655.00	8,944.25	
	สายไฟฟ้า IEC 01 4 sq.mm.	1,332	m.	11.30	15,051.60	10.00	13,320.00	28,371.60	
	- Fitting support and accessories	1	lot	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมงานโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และ อุปกรณ์				343,586.27		88,019.00	431,605.27	





แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง

อาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา (งานอาคารสำนักงาน)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลน้ำพุ อำเภอมือง จังหวัดพังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แบบเลขที่

ยผจ.พจ.41/2559

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4.5	งานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	- พัฒนาระบายอากาศ ขนาด 8" แบบมีฝาครอบตะแกรง	18	set	906.00	16,308.00	400.00	7,200.00	23,508.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2" ฝังผนัง	768	ม.	10.63	8,163.84	23.00	17,664.00	25,827.84	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 2.5 sq.mm.	768	ม.	6.45	4,953.60	7.00	5,376.00	10,329.60	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 4 sq.mm.	1,539	ม.	11.30	17,390.70	10.00	15,390.00	32,780.70	
	- Fitting support and accessories	1	lot	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ				50,316.14		45,630.00	95,946.14	
4.6	งานระบบโทรศัพท์และสื่อสาร								
	- ตู้สาขาโทรศัพท์ 8 สายนอก 24 สายใน	1	set	31,500.00	31,500.00	3,000.00	3,000.00	34,500.00	
	- ตู้กระจายสัญญาณ 50 คู่สาย	2	set	2,438.00	4,876.00	400.00	800.00	5,676.00	
	- เครื่องรับโทรศัพท์ หน้าจอแสดงผล 2 บรรทัด	14	set	990.00	13,860.00	-	-	13,860.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ 4 Pin RJ11 พร้อมหมักากแบบฝังผนัง	14	set	159.00	2,226.00	90.00	1,260.00	3,486.00	
	- สายโทรศัพท์ TIEV 4C ขนาด 0.65 sq.mm.	728	ม.	9.35	6,806.80	6.00	4,368.00	11,174.80	
	- สายโทรศัพท์ TREV 50 คู่สาย ขนาด 0.65 sq.mm.	10	ม.	250.00	2,500.00	24.00	240.00	2,740.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2" ฝังผนัง	230	ม.	10.63	2,444.90	23.00	5,290.00	7,734.90	
	- งานชุดดินเคินสาย วางแท่งคอนกรีตปิดทับ และฝังกลบ	80	ม.	128.00	10,240.00	-	-	10,240.00	
	- ปอกักสาย Hand Hold ขนาด 0.60x0.60x0.60 ม.	1	ป่อ	1,830.00	1,830.00	-	-	1,830.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE PE100 PN.6 ขนาด 63 มม.	100	ม.	57.48	5,748.00	25.00	2,500.00	8,248.00	
	รวมงานระบบโทรศัพท์และสื่อสาร				82,031.70		17,458.00	99,489.70	





อาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา (งานอาคารสำนักงาน)

บริเวณที่มีประชากรจำนวนมาก ตำบลเก่าแก่ตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ဗမာ့.၂၃.၄၁/၂၅၅၅

คณะกรรมาธิการกำหนดราคากลาง

30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[illegible][illegible]

yes





อาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา (งานอาคารสำนักงาน)

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

นิตินุสภานุศาสตราธิบดี

คณะกรรมาธิการกำหนดราคาดอกกลาง

840.79.41/2559

30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน้า : ๑๒๗

pos se
E J
D
D
D

อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (งานอาคารสำนักงาน)

[illegible]

ต้นตอแห่งการตรวจคนเข้าเมือง

ဗမာ့.၈၁.၄၁/၂၅၅၅

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

