แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเก่า) เพื่อเป็นที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลนครระยอง (หลังเก่า)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งฯ เลขที่ 69/2568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

แบบเลขที่ 12/2569

เมื่อวันที่ 9/2/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,104,307.66	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	759,555.10	
		1,863,862.76	
ตัวอักษร หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายณัฏฐากร ชีวะสุทโธ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวรนิตย์ มณีนิล)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวพรกนก สดใส)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเก่า) เพื่อเป็นที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลนครระยอง (หลังเก่า)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งฯ เลขที่ 69/2568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

แบบเลขที่ 12/2569

เมื่อวันที่ 9/2/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	844,659.37	1.3074	1,104,307.66	
	ค่างานต้นทุน	844,659.37			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,104,307.66	
ตัวอักษร หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันสามร้อยเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายณัฏฐากร ชีวะสุทโธ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวรนิตย์ มณีนิล)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวพรกนก สดใส)

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเก่า) เพื่อเป็นที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลนครระยอง (หลังเก่า) แบบเลขที่ 12/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งฯ เลขที่ 69/2568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เมื่อวันที่ 9/2/2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนังอาคาร								
	1.1 ผนังเดิมผิวกรุไม้อัดลัก ขัดเคลือบแลคเกอร์	28.80	ตร.ม.	162.00	4,665.60	51.00	1,468.80	6,134.40	
	1.2 ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าซุปสังกะสีสองด้าน	78.90	ตร.ม.	590.00	46,551.00	133.00	10,493.70	57,044.70	
	ฉาบรอยต่อเรียบ				-		-	-	
	1.3 ผนังยิปซั่มบอร์ด ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายในกึ่งเงา	157.80	ตร.ม.	59.00	9,310.20	29.00	4,576.20	13,886.40	
	1.4 งานปูกระเบื้องห้องน้ำ	21.70	ตร.ม.	573.00	12,434.10	184.00	3,992.80	16,426.90	
	1.5 งานรื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำเดิมพร้อมขนทิ้ง	21.70	ตร.ม.	-	-	36.00	781.20	781.20	
	รวม				72,960.90		21,312.70	94,273.60	
2	งานพื้นอาคาร								
	2.1 พื้นหินขัดเดิม ขัดล้างทำความสะอาดพร้อมลงแว๊กซ์ขัดเงา	65.96	ตร.ม.	-	-	150.00	9,894.00	9,894.00	
	2.2 งานแต่งผิวรอยต่อ ฉาบเรียบผิวบางทาสีเทียบเคียงพื้นหินขัด	1.00	งาน	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
	2.3 งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	4.95	ตรม.	433.00	2,143.35	161.00	796.95	2,940.30	
	2.4 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำเดิมพร้อมขนทิ้ง	4.95	ตรม.	-	-	51.00	252.45	252.45	
	รวม				2,143.35		17,443.40	19,586.75	
3	งานประตู หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	-ประตู 1 (รายละเอียดตามแบบ)	6.00	ชุด	10,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	-ประตู 2 (รายละเอียดตามแบบ)	3.00	ชุด	13,770.00	41,310.00	-	-	41,310.00	
	-ประตู 3 (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	-ประตู 4 (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	-ประตู 5 (รายละเอียดตามแบบ)	4.00	ชุด	13,565.00	54,260.00	-	-	54,260.00	
	-ประตู 6 (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	-ประตู 7 (รายละเอียดตามแบบ)	2.00	ชุด	10,005.00	20,010.00	-	-	20,010.00	
	-ประตู 8 (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	24,180.00	24,180.00	-	-	24,180.00	

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเก่า) เพื่อเป็นที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลนครระยอง (หลังเก่า) แบบเลขที่ 12/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งฯ เลขที่ 69/2568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เมื่อวันที่ 9/2/2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ประตู 9 (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	13,565.00	13,565.00	-	-	13,565.00	
	หน้าต่าง 1 (รายละเอียดตามแบบ)	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	หน้าต่าง 2 (รายละเอียดตามแบบ)	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	หน้าต่าง 3 (รายละเอียดตามแบบ)	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	หน้าต่าง 4 (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	หน้าต่าง 5 (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	หน้าต่าง 6 (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	หน้าต่าง 7 (รายละเอียดตามแบบ)	10.00	ชุด	4,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	หน้าต่าง 8 (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	หน้าต่าง 9 (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	หน้าต่าง 10 (รายละเอียดตามแบบ)	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	หน้าต่าง 11 (รายละเอียดตามแบบ)	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	หน้าต่าง 12 (รายละเอียดตามแบบ)	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	8.00	ชุด		-	90.00	720.00	720.00	
	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	1.00	ชุด		-	160.00	160.00	160.00	
	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	1.00	ชุด		-	154.00	154.00	154.00	
	รวม				368,825.00		1,034.00	369,859.00	
4	งานอื่นๆ								
	4.1 เคาน์เตอร์บิวท์อิน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60x3.00 ม. (ตามแบบ)	3.00	ชุด	19,951.48	59,854.44	-	-	59,854.44	
	4.2 ชุดตู้เหนือเคาน์เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60x3.00 ม. (ตามแบบ)	3.00	เมตร	12,931.49	38,794.47	-	-	38,794.47	
	4.3 ซิงค์ล้างจาน 1 หลุม พร้อมที่พักและก๊อกน้ำ	1.00	เมตร	3,590.00	3,590.00	308.00	308.00	3,898.00	
	4.4 โครงเหล็กกล่อง กรุภายนอกด้วยวัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิตเป็นทรงกล่อง	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 1x7.5 เมตร (สำหรับงานป้ายภายนอกอาคาร)								
	รวม				142,238.91		308.00	142,546.91	

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเก่า) เพื่อเป็นที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลนครระยอง (หลังเก่า) แบบเลขที่ 12/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งฯ เลขที่ 69/2568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เมื่อวันที่ 9/2/2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า ปลั๊ก								
	5.1 ปลั๊กกราวด์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	17.00	ชุด	213.00	3,621.00	92.00	1,564.00	5,185.00	
	5.2 สายไฟ THW 2.5 ตร.มม.	153.00	เมตร	10.43	1,595.79	7.00	1,071.00	2,666.79	
	5.3 ท่ออ่อนลูกฟูก pvc 3/4 สีขาว	51.00	เมตร	17.56	895.56	24.00	1,224.00	2,119.56	
	5.4 อุปกรณ์ ยึด เชื่อม ต่อ ประกอบ ระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	380.00	380.00	-	-	380.00	
	รวม				6,492.35		3,859.00	10,351.35	
6	งานระบบ งานชุดควบคุมโทรศัพท์								
	6.1 ตู้ PABX จำนวนไม่น้อยกว่า 3 สายนอก 8 สายใน	1.00	เครื่อง	19,600.00	19,600.00	4,000.00	4,000.00	23,600.00	
	6.2 สาย TIEV 4C 24AWG	100.00	เมตร	8.75	875.00	6.00	600.00	1,475.00	
	6.3 ชุดเต้ารับโทรศัพท์ครบชุด	5.00	ชุด	223.00	1,115.00	92.00	460.00	1,575.00	
	6.4 ท่อร้อยสายโทรศัพท์ PVC ขนาด 3/4"	60.00	เมตร	16.25	975.00	20.00	1,200.00	2,175.00	
	6.5 กล่องพักสาย ขนาด 4x4"	6.00	อัน	53.00	318.00	15.00	90.00	408.00	
	6.6 อุปกรณ์ยึดเชื่อมต่อประกอบระบบโทรศัพท์	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวม				22,883.00		10,350.00	33,233.00	
7	งานสุขภัณฑ์								
	7.1 ชักโครกใหม่	1.00	ชุด	5,890.00	5,890.00	461.00	461.00	6,351.00	
	7.2 อ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	3,453.00	3,453.00	461.00	461.00	3,914.00	
	7.3 สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	790.00	790.00	72.00	72.00	862.00	
	7.4 ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	720.00	720.00	72.00	72.00	792.00	
	7.5 กระจกเงา	1.00	ชุด	1,690.00	1,690.00	72.00	72.00	1,762.00	
	7.6 ตะแกรงดักผงเสมอพื้นชนิดมีที่ดักกลิ่น	1.00	ชุด	429.00	429.00	77.00	77.00	506.00	
	7.7 โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	4,250.00	4,250.00	461.00	461.00	4,711.00	

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเก่า) เพื่อเป็นที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลนครระยอง (หลังเก่า) แบบเลขที่ 12/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งฯ เลขที่ 69/2568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เมื่อวันที่ 9/2/2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	7.8 รื้อถอนชักโครก	1.00	ชุด			220.00	220.00	220.00	
	7.8 รื้อถอนโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด			220.00	220.00	220.00	
	7.8 รื้อถอนอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด			220.00	220.00	220.00	
	รวม				17,222.00		2,336.00	19,558.00	
8	ระบบเมนไฟฟ้า								
	8.1 ตู้โหลดเซนเตอร์ ขนาด 3 เฟส เมน 100A 24 ช่อง	1.00	ชุด	26,998.00	26,998.00	3,000.00	3,000.00	29,998.00	
	พร้อมลูกเซอร์ MCCB 3p 100A 10ka CB 1P 10A 16A 20A 24A 32A A6 KA				-		-	-	
	36A 6kA 23ลูก,ตัวย่อยลูกเบรกเกอร์กันดูด 1P 20A 6Ka 30mA 6ตัว				-		-	-	
	8.2 ตู้โหลดเซนเตอร์ ขนาด 3 เฟส เมน 100A 24 ช่อง	1.00	ชุด	24,572.00	24,572.00	3,000.00	3,000.00	27,572.00	
	พร้อมลูกเซอร์ MCCB 3p 100A 10ka CB 1P 10A 16A 20A 245A				-		-	-	
	32A 6kA 24ตัว				-		-	-	
	8.3 สายไฟ THW 35 ตร.มม.	162.00	เมตร	190.38	30,841.56	31.00	5,022.00	35,863.56	
	8.4 ท่อร้อยPVC 1/2" สีเหลือง	48.00	เมตร	13.50	648.00	21.00	1,008.00	1,656.00	
	8.5 ซัพพอร์ตสำหรับรับสายไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 50ซม. จุดยึด จำนวน8 จุด	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	จำนวน 1 ตัว (ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบ)				-		-	-	
	8.6 แผ่นรองมิเตอร์ ขนาด 20x60 ซม.สีดำ	1.00	แผ่น	218.00	218.00	65.00	65.00	283.00	
	8.7 แผ่นรองมิเตอร์ ขนาด 20x30 ซม.สีดำ	1.00	แผ่น	97.00	97.00	30.00	30.00	127.00	
	8.8 หัวงูเห่า ขนาด 2"	1.00	ตัว	160.00	160.00	40.00	40.00	200.00	
	8.9 แร็ค 4ช่อง อย่าหนา พร้อมลูกแร็ค และอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	8.10 ฟีฟรอร์มรัดสาย เบอร์ 35	8.00	ชุด	60.00	480.00	18.00	144.00	624.00	
	8.11 อุปกรณ์ ยึด เชื่อม ต่อ ประกอบ ระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
					-	-	-	-	
	รวม				88,714.56		12,459.00	101,173.56	

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเก่า) เพื่อเป็นที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลนครระยอง (หลังเก่า) แบบเลขที่ 12/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งฯ เลขที่ 69/2568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เมื่อวันที่ 9/2/2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ระบบกราวด์								
	9.1 กราวด์เทสบล็อกอลูมิเนียม	1.00	ชุด	1,412.00	1,412.00	400.00	400.00	1,812.00	
	9.2 แท่งกราวด์ 5/8 ยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	9.3 ชุดอุปกรณ์ เชื่อมสายกราวด์ (วันไทม์)	1.00	ชุด	261.00	261.00	70.00	70.00	331.00	
	9.4 สายไฟ THW 16 ตร.มม.	10.00	เมตร	83.37	833.70	21.00	210.00	1,043.70	
	9.5 ท่อร้อยสายPVC 3/4" สีขาว	10.00	เมตร	19.75	197.50	20.00	200.00	397.50	
	9.6 บ่อกราวด์ 320x320x190	1.00	ลูก	1,300.00	1,300.00	400.00	400.00	1,700.00	
	9.7 อุปกรณ์ ยึด เชื่อม ต่อ ประกอบ ระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	120.00	120.00	-	-	120.00	
	รวม				5,124.20		1,580.00	6,704.20	
10	งานระบบปรับอากาศ								
	10.1 ช่องเซอร์วิส.60x.60 ม.	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	300.00	1,500.00	9,000.00	
	10.2 ท่อน้ำยาแอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 13000 BTU	1.00	ชุด	970.00	970.00	-	-	970.00	
	10.3 ท่อน้ำยาแอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 20000 BTU	6.00	ชุด	1,420.00	8,520.00	-	-	8,520.00	
	10.4 กาลักน้ำ	17.00	ชุด	1,699.00	28,883.00	-	-	28,883.00	
	รวม				45,873.00		1,500.00	47,373.00	
	รวมงานต้นทุน				772,477.27		72,182.10	844,659.37	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเก่า) เพื่อเป็นที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลนครระยอง (หลังเก่า)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งฯ เลขที่ 69/2568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

แบบเลขที่ 12/2569

เมื่อวันที่ 9/2/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	709,864.58	1.0700	759,555.10	
	ค่างานต้นทุน	709,864.58			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	759,555.10	
ตัวอักษร เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทสิบสตางค์					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายณัฏฐากร ชีวะสุทโธ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวรนิตย์ มณีนิล)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวพรกนก สดใส)

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเก่า) เพื่อเป็นที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลนครระยอง (หลังเก่า) แบบเลขที่ 12/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งฯ เลขที่ 69/2568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เมื่อวันที่ 9/2/2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์								
	1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ราคารวมติดตั้ง 13000 BTU	5.00	ชุด	18,224.30	91,121.50	3,738.32	18,691.60	109,813.10	
	1.2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ราคารวมติดตั้ง 20000 BTU	8.00	ชุด	25,140.19	201,121.52	3,738.32	29,906.56	231,028.08	
	1.3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ราคารวมติดตั้ง 24000 BTU	1.00	ชุด	26,355.14	26,355.14	3,738.32	3,738.32	30,093.46	
	1.4 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ราคารวมติดตั้ง 26000 BTU	1.00	ชุด	30,186.92	30,186.92	3,738.32	3,738.32	33,925.24	
	1.5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ราคารวมติดตั้ง 30000 BTU	2.00	ชุด	35,046.73	70,093.46	3,738.32	7,476.64	77,570.10	
	รวมงานครุภัณฑ์				418,878.54		63,551.44	482,429.98	
2	งานครุภัณฑ์อื่นๆ								
	2.1 ป้ายชื่อสำนักงาน : วัสดุตัวอักษรสแตนเลสสีทองและตราสัญลักษณ์	1.00	ชุด	64,500.00	64,500.00	-	-	64,500.00	
	ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ								
	2.2 ป้ายชื่อสำนักงาน ภายในอาคาร	1.00	ชุด	5,120.00	5,120.00	-	-	5,120.00	
	2.3 ติดฟิลม์	1,045.56	ตร.ฟ.	85.00	88,872.60	-	-	88,872.60	
	หน้าต่างหมายเลข 6 7 8 9 และ 10 ทุกบาน								
	2.4 ผ้าม่านปรับแสงแนวตั้ง ชนิดทึบแสง	74.99	ตร.ม.	800.00	59,992.00	-	-	59,992.00	
	2.5 โทรศัพท์ไร้สายภายใน	5.00	เครื่อง	1,490.00	7,450.00	-	-	7,450.00	
	2.6 มิเตอร์ 3 เฟส 30(100)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมงานครุภัณฑ์				227,434.60		-	227,434.60	
	รวมงานครุภัณฑ์				646,313.14		63,551.44	709,864.58	