รายการก่อสร้าง อาคารที่ทำการ และอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ (ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของอาคาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ค่าธรรมเนียการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง								
1	ค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟ้าฯ		รวม					200,000.00	
2	หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ		รวม					745,300.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ประกอบการก่อสร้าง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด							945,300.00	

รายการก่อสร้าง อาคารที่ทำการ และอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ (ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของอาคาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**ค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟ้าฯ**								
	- ค่าตรวจไฟฟ้า+ค่าตรวจสอบ	2	Lot	-	-	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- ค่าต่อไฟฟ้า ค่ามิเตอร์	2	Lot	-	-	45,000.00	90,000.00	90,000.00	
	- ค่าสมทบตามขนาดหม้อแปลง 250 kVA (1 kVA x 100 บาท)	2	Lot	-	-	25,000.00	50,000.00	50,000.00	
	-งานออกแบบและควบคุมงานด้านไฟฟ้าแรงสูง พร้อมยื่นแบบกับการไฟฟ้าฯ	2	งาน			15,000.00	30,000.00	30,000.00	
	หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ถือเป็นราคาเหมารวมหากมีค่าธรรมเนียม								
	เกินไปกว่านี้ผู้รับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด								
	รวมค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟ้าฯ							**200,000.00**	
2	**หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ**								
	- หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 kVA 22kV- 416/240V. 3P 4W 50Hz (ทองแดง)	2	เครื่อง	185,000.0	370,000.0	9,250.0	18,500.0	388,500.0	
	เป็นไปตาม มาตรฐาน มอก 384-2543						-		
	-ชุดนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า กว้างไม่น้อยกว่า 3.0 ม. รวมทั้งวัสดุที่เป็นคอนกรีต	2	ชุด	20,000.0	40,000.0	6,000.0	12,000.0	52,000.0	
	-งานอุปกรไฟฟ้าด้านแรงสูง	2	ชุด	50,000.0	100,000.0	15,000.0	30,000.0	130,000.0	
	-งานอุปกรณ์ด้านแรงต่ำรวมสายเมนต์จากบูชชิ่งถึง LT.	2	ชุด	76,000.0	152,000.0	11,400.0	22,800.0	174,800.0	
	(สายเมนต์ออกจากหม้อแปลงถึง LT.เป็นสาย								
	- XLPE (0.6/1kV) 240 Sq.mm.)								
	(จัดทำรายละการติดตั้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติการดำเนินการ)								
	รวมงานหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ							**745,300.00**	