

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขยายเขตไฟฟ้าประกอบด้วย	1.00	งาน						
1.1	แผนกแรงสูงภายนอก 50/50								
	- งานติดตั้งคอน คอร.ทางแยก(BA) จำนวน 1 ชุดพร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา							-	
	- ปีกเสา คอร. ขนาด 12.0 ม.จำนวน 1 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา							-	
	- พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด 50 ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 3 สาย							-	
1.2	แผนกแรงสูงภายใน								
	- ปีกเสา คอร. ขนาด 12.0 ม.จำนวน 6 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา							-	
	- พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด 50 ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 3 สาย							-	
1.3	แผนกหม้อแปลง								
	- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 KVA. ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์							-	
	จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ							-	
1.4	แผนกมิเตอร์								
	- ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ TOU ประกอบ ซีที ขนาด 20/5 แอมป์ จำนวน 2 ชุด							-	
	และติดตั้ง วีที ขนาด 22,000/110 โวลท์ จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง							-	
	โดยดำเนินการตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา							-	
	กำหนด							-	
	รวมเป็นเงิน	1.00	งาน	944,804.40	944,804.40		0.00	944,804.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							944,804.40	

ผู้ตรวจ