

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด (อาคารชุดพักอาศัยขนาด 11 ยูนิต)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	8,310,322.99	1.2144	10,092,056.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				10,092,056.00	

(นายธนาธิร เลาสักดีประสิทธิ์)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ ชูกร)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายพลพัฒน์ พูลเปี่ยม

(นายพลพัฒน์ พูลเปี่ยม)

วิศวกรปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉัตรชัย บุนนาค)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพงศ์ ประภาการ)

วิศวกรปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป5.4 วันที่ 2/12

โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด (อาคารชุดพักอาศัยขนาด 11 ยูนิต)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี


แบบเลขที่ มาตราฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	เจาะสำรวจดิน (BORING)	1.00	จุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
1.2	เสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.ยาว 10.00 ม.	49.00	ต้น	3,160.00	154,840.00	820.00	40,180.00	195,020.00	
	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	49.00	ต้น	-	-	250.00	12,250.00	12,250.00	
1.3	ขุดดิน	11.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,089.00	1,089.00	
1.4	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	420.56	420.56	91.00	91.00	511.56	
1.5	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	1,470.00	1,470.00	398.00	398.00	1,868.00	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง (210ksc ทรงกระบอก)	240.00	ลบ.ม.	1,813.08	435,139.20	485.00	116,400.00	551,539.20	
1.7	แบบหล่อคอนกรีต	1,280.00	ตร.ม.	400.00	512,000.00	133.00	170,240.00	682,240.00	
1.8	ตะปู	384.00	กก.	46.73	17,944.32	-	-	17,944.32	
1.9	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	4,325.00	กก.	34.820	150,596.50	4.10	17,732.50	168,329.00	
	dia. 9 มม.	3,170.00	กก.	33.060	104,800.20	4.10	12,997.00	117,797.20	
	เหล็ก SD 40 หรือ SD40T dia. 12 มม.	3,847.00	กก.	33.670	129,528.49	3.30	12,695.10	142,223.59	
	dia. 16 มม.	13,184.00	กก.	30.810	406,199.04	3.30	43,507.20	449,706.24	
	dia. 20 มม.	224.00	กก.	30.920	6,926.08	2.90	649.60	7,575.68	
1.10	สวดผูกเหล็ก	719.00	กก.	38.32	27,552.08	-	-	27,552.08	
1.11	พื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป (รับ นบ.ได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตรม.)	672.00	ตร.ม.	250.00	168,000.00	50.00	33,600.00	201,600.00	
	- ตระแกรงเหล็ก วยเมฆ 4 มม. 20x20 cm.	672.00	ตรม.	31.00	20,832.00	5.00	3,360.00	24,192.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 3/12

โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด (อาคารชุดพักอาศัยขนาด 11 หน่วย)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.12	งานหลังคา เหล็กรูปพรรณ								
	- แปเหล็กรูปรีรูปกั้วโน๊ต	233.00	ท่อน	188.00	43,804.00			43,804.00	
	- คัดัดตั้งแปสำเร็จรูป	486.00	ตร.ม.		-	25.00	12,150.00	12,150.00	
	- จันทันเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,965.00	กก.	32.61	64,078.65	10.00	19,650.00	83,728.65	
	- อีโกเหล็ก C 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	293.00	กก.	32.25	9,449.25	10.00	2,930.00	12,379.25	
	- อะเสเหล็ก C 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	958.00	กก.	32.25	30,895.50	10.00	9,580.00	40,475.50	
	- ตะแฉเหล็ก C 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	617.00	กก.	32.25	19,898.25	10.00	6,170.00	26,068.25	
	- คั้งเหล็ก C 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	771.00	กก.	32.25	24,864.75	10.00	7,710.00	32,574.75	
	- เหล็ก PLATE รับตั้ง 200 x 200 x 9 มม.	27.00	ชุด	150.00	4,050.00		-	4,050.00	
	- BOLT Ø 12 มม.	108.00	ตัว	45.00	4,860.00		-	4,860.00	
	- กระเบื้องมุงหลังคา (ลอนไฟเบอร์) ขนาด 0.55 x 0.65 ม.	468.00	ตร.ม.	210.00	98,280.00	50.00	23,400.00	121,680.00	
	- ครอบสันเอกโก	36.00	แผ่น	72.00	2,592.00	20.00	720.00	3,312.00	
	- ครอบตะแฉสัน	77.00	แผ่น	72.00	5,544.00	20.00	1,540.00	7,084.00	
	- ครอบสามทาง	2.00	แผ่น	72.00	144.00	20.00	40.00	184.00	
	- ครอบปิดมุม	4.00	แผ่น	72.00	288.00	20.00	80.00	368.00	
	- แผ่นปิดลอนสันหลังคา	36.00	แผ่น	50.00	1,800.00	20.00	720.00	2,520.00	
	- แผ่นปิดลอนสันตะแฉ	77.00	แผ่น	50.00	3,850.00	20.00	1,540.00	5,390.00	
	- เจึงขายสำเร็จรูป 8 นิ้ว+ แผ่นปิดกันนกสำเร็จรูป	88.00	ม.	134.00	11,792.00	55.00	4,840.00	16,632.00	
	- แผ่นฟอสเฟตสะท้อนความร้อน	486.00	ตร.ม.	22.00	10,692.00	20.00	9,720.00	20,412.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	972.00	ตัว	5.00	4,860.00		-	4,860.00	
	- สีกันสนิม และสีน้ำมัน (โครงหลังคา)	187.00	ตร.ม.	68.00	12,716.00	38.00	7,106.00	19,822.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							3,078,792.27	

สม พงษ์พิ *สม พงษ์พิ* *สม พงษ์พิ*

โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด (อาคารชุดพักอาศัยขนาด 11 คู่มือ)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.1	งานผนังและตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	1,419.00	ตร.ม.	160.00	227,040.00	56.00	79,464.00	306,504.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลครึ่งแผ่น	107.00	ตร.ม.	259.00	27,713.00	89.00	9,523.00	37,236.00	
	- ผนังกรุกระเบื้อง 0.30 x 0.30 ม.	168.00	ตร.ม.	275.00	46,200.00	166.00	27,888.00	74,088.00	
	- ผนังเหล็กกล่อง	22.00	ตร.ม.	550.00	12,100.00	165.00	3,630.00	15,730.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	3,040.00	ตร.ม.	35.00	106,400.00	82.00	249,280.00	355,680.00	
	- ฉาบปูนเรียบส่วนโครงสร้าง	365.00	ตร.ม.	48.00	17,520.00	100.00	36,500.00	54,020.00	
	- เสาค้ำยัน-ทับหลัง	827.00	ม.	117.00	96,759.00	44.00	36,388.00	133,147.00	
	- คิวปูนสำเร็จรูป	514.00	ม.	185.00	95,090.00	-	-	95,090.00	
	- ผนังฉาบกันแดด	31.00	ตร.ม.	1,200.00	37,200.00	-	-	37,200.00	
	- สีทาภายใน	1,731.00	ตร.ม.	47.00	81,357.00	30.00	51,930.00	133,287.00	
	- สีทภายนอก	1,566.00	ตร.ม.	52.00	81,432.00	34.00	53,244.00	134,676.00	
	รวมผนังและตกแต่งผนัง							1,376,658.00	
2.2	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. (กระเบื้อง 450บาท/ตร.ม.)	515.00	ตร.ม.	610.00	314,150.00	222.00	114,330.00	428,480.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้อง ขนาด 0.30x0.30 ม. (โถง-ทางเดิน)	158.00	ตร.ม.	385.00	60,830.00	158.00	24,964.00	85,794.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้อง ขนาด 0.30x0.30 ม. (ระเบียง)	130.00	ตร.ม.	385.00	50,050.00	158.00	20,540.00	70,590.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้อง ขนาด 0.30x0.30 ม. (ห้องน้ำ)	41.00	ตร.ม.	385.00	15,785.00	158.00	6,478.00	22,263.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้อง ขนาด 0.30x0.30 ม. (บันได)	56.00	ตร.ม.	385.00	21,560.00	158.00	8,848.00	30,408.00	
	- พื้นขัดยาบ (ห้องวางถังเก็บน้ำ)	34.00	ตร.ม.	113.00	3,842.00	61.00	2,074.00	5,916.00	
	- บัวเจียงผนังปูกระเบื้อง	613.00	เมตร	25.00	15,325.00	50.00	30,650.00	45,975.00	
	รวมงานพื้น และตกแต่งพื้น							689,426.00	

win

win

win

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด (อาคารชุดพักอาศัยขนาด 11 ยูนิต)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ มาตราฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซีบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ (c-1)	514.00	ตร.ม.	296.00	152,144.00	75.00	38,550.00	190,694.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซีบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นโครงสร้าง (c-2)	40.00	ตร.ม.	312.00	12,480.00	75.00	3,000.00	15,480.00	
	- ฝ้าเพดาน แต่งท้องพื้น (c-3)	201.00	ตร.ม.	30.00	6,030.00	50.00	10,050.00	16,080.00	
	- ฝ้าระแนงไม้สังเคราะห์ (c-4)	92.00	เมตร	380.00	34,960.00	112.00	10,304.00	45,264.00	
	- ฝ้าทาสีฝ้าเพดาน	847.00	ตร.ม.	47.00	39,809.00	30.00	25,410.00	65,219.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							332,737.00	
2.4	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ป2	23.00	ชุด	11,000.00	253,000.00	-	-	253,000.00	
	- ป3	9.00	ชุด	24,000.00	216,000.00	-	-	216,000.00	
	- ป4	11.00	ชุด	6,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	- ป5	21.00	ชุด	4,500.00	94,500.00	-	-	94,500.00	
	- ป6	11.00	ชุด	4,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	- ประตูเปิดเข้าใต้หลังคา	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- น1	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- น2	12.00	ชุด	1,400.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- น3	6.00	ชุด	12,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	- น4	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- น5	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	- Glass block	68.00	ก้อน	50.00	3,400.00	15.00	1,020.00	4,420.00	
	รวมงานประตู - หน้าต่าง							854,720.00	






แบบแสดงรายการ บิมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/12

โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำหรับโครงการเงินแผ่นดินจังหวัด (อาคารชุดพักอาศัยขนาด 11 ยูนิต)

สถานที่ก่อสร้าง สำหรับโครงการเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ มาตราฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารพัสดุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.5	งานเหล็กดัด (ชั้นที่ 1)								
	- ติดตั้งเหล็กดัด w1 ขนาด 1.50 x 1.20 ม.	2.00	ชุด	1,600.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- ติดตั้งเหล็กดัด ด้านหลัง ขนาด 1.50 x 1.70 ม.	3.00	ชุด	2,300.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
	- ติดตั้งเหล็กดัด D2 ขนาด 1.60 x 2.05 ม.	5.00	ชุด	8,500.00	42,500.00	-	-	42,500.00	
	- ติดตั้งเหล็กดัด D3 ขนาด 2.90 x 2.05 ม.	3.00	ชุด	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- ติดตั้งเหล็กดัด w2 ขนาด 1.15 x 0.45 ม.	1.00	ชุด	470.00	470.00	-	-	470.00	
	- ติดตั้งเหล็กดัด w3 ขนาด 2.50 x 1.20 ม.	2.00	ชุด	2,700.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- ติดตั้งเหล็กดัด w5 ขนาด 2.15 x 1.75 ม. (ชั้น 1)	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	- ติดตั้งเหล็กดัด D4 ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	4.00	ชุด	3,600.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	งานเหล็กดัด (ชั้นที่ 2)								
	- ติดตั้งเหล็กดัด D4 ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	4.00	ชุด	3,600.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	งานเหล็กดัด (ชั้นที่ 3)								
	- ติดตั้งเหล็กดัด D4 ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	3.00	ชุด	3,600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	งานมุงลาด (ชั้นที่ 1)								
	- มุงลาด D2 ขนาด 0.8 x 2.05 ม.	8.00	ชุด	1,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- มุงลาด D3 ขนาด 1.45 x 2.05 ม.	3.00	ชุด	1,930.00	5,790.00	-	-	5,790.00	
	- มุงลาด D4 ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- มุงลาด w1 ขนาด 0.75 x 1.20 ม.	2.00	ชุด	580.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	- มุงลาด w2 ขนาด 1.15 x 0.45 ม.	4.00	ชุด	130.00	520.00	-	-	520.00	
	- มุงลาด w3 ขนาด 1.25 x 1.20 ม.	2.00	ชุด	970.00	1,940.00	-	-	1,940.00	

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด (อาคารชุดพักอาศัยขนาด 11 ยูนิต)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ มาตราฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานมุงสวด (ชั้นที่ 2)								
	- มุงสวด D2 ขนาด 0.8 x 2.05 ม.	8.00	ชุด	1,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- มุงสวด D3 ขนาด 1.45 x 2.05 ม.	3.00	ชุด	1,930.00	5,790.00	-	-	5,790.00	
	- มุงสวด D4 ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- มุงสวด w1 ขนาด 0.75 x 1.20 ม.	2.00	ชุด	580.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	- มุงสวด w2 ขนาด 1.15 x 0.45 ม.	4.00	ชุด	130.00	520.00	-	-	520.00	
	- มุงสวด w3 ขนาด 1.25 x 1.20 ม.	2.00	ชุด	970.00	1,940.00	-	-	1,940.00	
	งานมุงสวด (ชั้นที่ 3)								
	- มุงสวด D2 ขนาด 0.8 x 2.05 ม.	7.00	ชุด	1,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- มุงสวด D3 ขนาด 1.45 x 2.05 ม.	3.00	ชุด	1,930.00	5,790.00	-	-	5,790.00	
	- มุงสวด D4 ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	3.00	ชุด	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- มุงสวด D5 ขนาด 0.90 x 2.05 ม.	1.00	ชุด	730.00	730.00	-	-	730.00	
	- มุงสวด w1 ขนาด 0.75 x 1.20 ม.	2.00	ชุด	580.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	- มุงสวด w2 ขนาด 1.15 x 0.45 ม.	4.00	ชุด	130.00	520.00	-	-	520.00	
	- มุงสวด w3 ขนาด 1.25 x 1.20 ม.	2.00	ชุด	970.00	1,940.00	-	-	1,940.00	
	- มุงสวด w4 ขนาด 0.75 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	280.00	280.00	-	-	280.00	
	รวมงานเหล็กดัดและมุงสวด							206,010.00	
2.6	งานบันไดและราวกันตก								
	- ราวบันได สแตนเลส	18.00	ม.	2,500.00	45,000.00		-	45,000.00	
	- ราวกันดกสแตนเลส	84.00	ม.	3,000.00	252,000.00		-	252,000.00	
	- จมูกบันได PVC	69.00	ม.	12.00	828.00	40.00	2,760.00	3,588.00	



 อนุมัติ

 อนุมัติ

 อนุมัติ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 วันที่ 9/12

โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด (อาคารชุดพักอาศัยขนาด 11 ยูนิต)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ มาตราฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราพพัสดุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	บันไดชั้นคาเฟ่								
	-แม่บันไดเหล็กกล่อง ขนาด 125x50x3.2 มม.	65.00	กก.	38.00	2,470.00	10.00	650.00	3,120.00	
	-ลูกบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 125x50x3.2 มม.	146.00	กก.	38.00	5,548.00	10.00	1,460.00	7,008.00	
	-ราวบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 1x2'	32.00	กก.	38.00	1,216.00	10.00	320.00	1,536.00	
	-ราวบันไดเหล็กแบน ขนาด 1-1/2' หน้า 4 มม.	38.00	กก.	38.00	1,444.00	10.00	380.00	1,824.00	
	- ทาสีเหล็ก	13.00	ตร.ม.	68.00	884.00	38.00	494.00	1,378.00	
	รวมงานบันไดและราวกันตก							315,454.00	
2.7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบชักโครก (C1142)	12.00	ชุด	6,534.00	78,408.00	450.00	5,400.00	83,808.00	
	-อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	12.00	ชุด	3,000.00	36,000.00	450.00	5,400.00	41,400.00	
	- ก๊อกน้ำบัวอาบน้ำ (CT1251)	12.00	ชุด	420.00	5,040.00	35.00	420.00	5,460.00	
	- สายฉีดชำระ (CT993)	12.00	ชุด	416.00	4,992.00	35.00	420.00	5,412.00	
	- ที่ใส่กระดาษชนิดฝังผนัง	12.00	ชุด	462.62	5,551.44	120.00	1,440.00	6,991.44	
	- ที่ใส่สบู่แบบฝังผนัง	12.00	ชุด	462.62	5,551.44	120.00	1,440.00	6,991.44	
	- กระเบื้องยางขอบรอบสุขภัณฑ์	12.00	ชุด	600.00	7,200.00	70.00	840.00	8,040.00	
	- ชั้นวางของ	12.00	ชุด	420.00	5,040.00	70.00	840.00	5,880.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	12.00	ชุด	300.00	3,600.00	75.00	900.00	4,500.00	
	- ราวแขวนผ้า	12.00	ชุด	450.00	5,400.00	70.00	840.00	6,240.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	25.00	300.00	4,500.00	
	- สติ๊กเกอร์	36.00	ชุด	180.00	6,480.00	35.00	1,260.00	7,740.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ							186,962.88	



 186,962.88

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/12

โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด (อาคารชุดพักอาศัยขนาด 11 ยูนิต)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.8	งานเปิดตลาด								
	- ป้ายตัวอักษรสแตนเลส ตัวใหญ่ (อาคารบ้านพัก)	10.00	ตัว	2,500.00	25,000.00		-	25,000.00	
	- ป้ายตัวอักษรสแตนเลส ตัวเล็ก (สดจ.อุทัยธานี)	9.00	ตัว	1,500.00	13,500.00		-	13,500.00	
	- งานเดินท่อน้ำยากำจัดปลวก	280.00	ตร.ม.	195.00	54,600.00		-	54,600.00	
	- ร่อง PVC สำเร็จรูป ร่อง 1.5 ซม. ลึก 1 ซม.	280.00	ม.	70.00	19,600.00		-	19,600.00	
	รวมงานเปิดตลาด							112,700.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล								
	ระบบท่อน้ำดี (PPR)	48.00	จุด						
	ท่อ (PPR) 2 นิ้ว	46.00	ม.	285.00	13,110.00	75.00	3,450.00	16,560.00	
	ท่อ (PPR) 1 1/4 นิ้ว	104.00	ม.	113.00	11,752.00	30.00	3,120.00	14,872.00	
	ท่อ (PPR) 1 นิ้ว	84.00	ม.	76.00	6,384.00	30.00	2,520.00	8,904.00	
	ท่อ (PPR) 1/2 นิ้ว	72.00	ม.	35.00	2,520.00	30.00	2,160.00	4,680.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์	1.00	รวม	10,129.80	10,129.80	3,375.00	3,375.00	13,504.80	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	5,064.90	5,064.90	1,687.50	1,687.50	6,752.40	
	ระบบท่อน้ำเสีย (PVC)	63.00	จุด						
	ท่อ (PVC) 4 นิ้ว	100.00	ม.	154.00	15,400.00	100.00	10,000.00	25,400.00	
	ท่อ (PVC) 3 นิ้ว	126.00	ม.	93.25	11,749.50	75.00	9,450.00	21,199.50	
	ท่อ (PVC) 2 นิ้ว	132.00	ม.	40.75	5,379.00	40.00	5,280.00	10,659.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์	1.00	รวม	9,758.55	9,758.55	7,419.00	7,419.00	17,177.55	
	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่เติมอากาศ ขนาด 7000 ลิตร	2.00	งาน	61,000.00	122,000.00	6,100.00	12,200.00	134,200.00	





โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด (อาคารชุดพักอาศัยขนาด 11 ยูนิต)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	โครงสร้างฐานรากรับถังบำบัดน้ำเสีย 2 ชุด	2.00	ชุด		-		-		
	ชุดดิน	13.00	ลบ.ม.		-	18.39	239.07	239.07	
	lean	0.30	ลบ.ม.	1,738.32	521.50	398.00	119.40	640.90	
	ทรายหยาบ	0.30	ลบ.ม.	420.56	126.17	91.00	27.30	153.47	
	เสาเข็มเหลี่ยม ขนาด 0.15 x 4 ม.	30.00	ต้น	492.00	14,760.00	176.00	5,280.00	20,040.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	1.20	ลบ.ม.	1,813.08	2,175.70	306.00	367.20	2,542.90	
	เหล็ก RB 9	96.00	กก.	33.060	3,173.76	4.10	393.60	3,567.36	
	ไม้แบบ	2.80	ตร.ม.	400.00	1,120.00	115.00	322.00	1,442.00	
	Floor Dain ระเบียบ	50.00	ชุด	280.00	14,000.00	150.00	7,500.00	21,500.00	
	เดินท่อ Floor Dain ระเบียบ	50.00	ชุด	1,000.00	50,000.00	200.00	10,000.00	60,000.00	
	ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 2000 ลิตร	5.00	ถัง	9,000.00	45,000.00	900.00	4,500.00	49,500.00	
	โครงสร้างฐานรากรับถังเก็บน้ำ								
	lean	0.50	ลบ.ม.	1,738.32	869.16	398.00	199.00	1,068.16	
	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	420.56	210.28	91.00	45.50	255.78	
	เสาเข็มเหลี่ยม ขนาด 0.15 x 4 ม.	15.00	ต้น	492.00	7,380.00	176.00	2,640.00	10,020.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	2.00	ลบ.ม.	1,813.08	3,626.16	306.00	612.00	4,238.16	
	เหล็ก RB 9	115.00	กก.	33.06	3,801.90	4.10	471.50	4,273.40	
	ไม้แบบ	2.80	ตร.ม.	400.00	1,120.00	133.00	372.40	1,492.40	
	ปั้มน้ำ inverter ไม่น้อยกว่า 350 w. พร้อมอุปกรณ์และเดินท่อ	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00		-	8,000.00	
	ปั้มน้ำ inverter ไม่น้อยกว่า 200 w. พร้อมอุปกรณ์และเดินท่อ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	มิเตอร์น้ำ แยกห้อง	11.00	ตัว	950.00	10,450.00	200.00	2,200.00	12,650.00	
	มิเตอร์น้ำรวม	1.00	ตัว	1,850.00	1,850.00	200.00	200.00	2,050.00	
	Gutter ผนังระเบียง	59.00	ม.	500.00	29,500.00		-	29,500.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							512,082.84	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 12/12

โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด (อาคารชุดพักอาศัยขนาด 11 ยูนิต)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ มาตราฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	งานระบบไฟฟ้าและงานสื่อสารในอาคาร								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	102.00	ชุด	150.00	15,300.00	80.00	8,160.00	23,460.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า 2 ทาง	5.00	ชุด	200.00	1,000.00	90.00	450.00	1,450.00	
	- ดวงโคม DL. LED 16w.	51.00	ชุด	1,000.00	51,000.00	115.00	5,865.00	56,865.00	
	- ดวงโคม DL. LED 4 นิ้ว	12.00	ชุด	1,000.00	12,000.00	115.00	1,380.00	13,380.00	
	- ดวงโคม DL. LED 12 w. ชนิดติดเพดาน	51.00	ชุด	1,000.00	51,000.00	115.00	5,865.00	56,865.00	
	- โคมไฟถั้ว	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	165.00	330.00	1,930.00	
	- ปลั๊กเสียบคู่	79.00	ชุด	150.00	11,850.00	90.00	7,110.00	18,960.00	
	- ปลั๊กเสียบคู่ชนิดกันน้ำ	13.00	ชุด	200.00	2,600.00	100.00	1,300.00	3,900.00	
	- TV.out let	21.00	ชุด	150.00	3,150.00	90.00	1,890.00	5,040.00	
	- ไฟ LED 16 w. หลอดยาว	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	115.00	230.00	1,830.00	
	- เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟ	336.00	ชุด	600.00	201,600.00	300.00	100,800.00	302,400.00	
	- ตู้เบรก คลอนโทรล	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	5,000.00	15,000.00	33,000.00	
	- แผงแยก Distribution borad	11.00	ชุด	2,500.00	27,500.00	750.00	8,250.00	35,750.00	
	- ไฟส่องป้ายตัวอักษร	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้าแยกห้อง 15/45 A.	11.00	ชุด	1,850.00	20,350.00	500.00	5,500.00	25,850.00	
	- ระบบเสาอากาศดิจิตอลทีวี (11ห้อง)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ระบบสายล่อฟ้า	2.00	จุด	15,000.00	30,000.00			30,000.00	
	- ถังดับเพลิงขนาด 4 กก.	9.00	ชุด	1,500.00	13,500.00			13,500.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและงานสื่อสารในอาคาร							644,780.00	

[Signature]
[Signature]
[Signature]