

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : งานปรับปรุงบ้านพักผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.๕) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี)

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี)

ส่วนราชการ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กำหนดราคากลาง วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงบ้านพัก ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.๕)	๒๗๘,๐๔๒.๕๐	๑.๓๐๕๖	๓๖๔,๓๑๗.๘๘	
	เงื่อนไขการใช้ Factor - F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๓๖๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี)
ที่ ๐๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายสนิจ สุทธสาร)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวิวัฒน์ นรนนท์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวณัฐสุดา จิตติธรรม)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : งานปรับปรุงบ้านพักผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.๕) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แบบปร.4 และปร.5 ที่แนบ จำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง วันที่ 30 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงบ้านพัก ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.5)	360,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	360,000.00	
	คิดเป็นราคากลาง	360,000.00	
	ราคากลาง	(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี)
ที่ ๐๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสินใจ สุทธสาร)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิวัฒน์ นรานันท์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวณัฐสุดา จิตติธรรม)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

โครงการ : งานปรับปรุงบ้านพักผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สดก.๕) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี)

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี)

ส่วนราชการ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กำหนดราคากลาง วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่า วัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานหลังคา								
๑.๑	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม								
	๑) รื้อกระเบื้องหลังคาอลูมิเนียม	๑๒๓	ตร.ม.						
	๒) รื้อรางน้ำเดิม	๔๔	เมตร			๒๕.๐๐	๓,๐๗๕.๐๐	๓,๐๗๕.๐๐	
	๓) รื้อตะขารางน้ำเดิม	๑๒	เมตร			๒๕.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	
๑.๒	งานงูหลังคา					๒๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	๑) รางน้ำตะขี้	๑๒	เมตร	๑๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	
	๒) งานมุงหลังคาเมทัลชีท	๑๒๓	ตร.ม.			๕๕.๐๐	๖,๘๑๕.๐๐	๖,๘๑๕.๐๐	(คำนวณหลังคา+ผนัง)
	หลังคาเมทัลชีท ความหนา ๐.๔๐ มม. (รวมเคลือบสี)	๑๒๓	เมตร	๒๕๐.๐๐	๓๐,๗๕๐.๐๐			๓๐,๗๕๐.๐๐	
	พร้อมงานแผ่น ใย โฟม ความหนา ๒๕ มม.								
	๓) งานติดตั้งครอบสันตะขี้	๔๕	เมตร	๑๒๕.๐๐	๕,๖๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๗,๘๗๕.๐๐	
	๔) ปิดเชิงชายกันลม	๔๒.๕๐	เมตร			๑๐.๐๐	๔๒๕.๐๐	๔๒๕.๐๐	
	- แผ่นปิดเชิงชายกันลม (ความยาว ๐.๗๐ เมตร)	๖๑.๐๐	แผ่น	๑๕.๐๐	๙๑๕.๐๐	๑๐.๐๐	๖๑๐.๐๐	๑,๕๒๕.๐๐	
	๕) สกรูยึดเมทัลชีท ขนาด ๓ นิ้ว	๔๐๐	ตัว	๓.๒๐	๑,๒๘๐.๐๐			๑,๒๘๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน รายการที่ ๑				๕๙,๕๐๐.๐๐		๑๙,๗๕๕.๐๐	๗๙,๒๕๕.๐๐	
๒	งานฝ้าเพดาน								
	๑) รื้อฝ้าเพดานเดิม (ฝ้าภายใน บริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒)	๑๑๐.๐๐	ตร.ม.			๒๕.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	
	๒) ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาดเรียบ หนา ๙ มม.	๔๐.๕๐	ตร.ม.	๒๕๒.๐๐	๑๐,๒๐๖.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๔๑๗.๕๐	๑๑,๖๒๓.๕๐	
	โครงเคร่าซีโบลี (บริเวณห้องรับแขกชั้นล่าง)								
	๓) ตั้งบัวฝ้าเพดาน ขนาด ๒ นิ้ว (บริเวณห้องรับแขกชั้นล่าง)	๒๓.๕๐	เมตร	๒๓.๐๐	๕๔๐.๕๐	๔๐.๐๐	๙๔๐.๐๐	๑,๔๘๐.๕๐	

Handwritten signature and initials.

โครงการ : งานปรับปรุงบ้านพักผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สดท.๕) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี)

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี)

ส่วนราชการ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กำหนดราคากลาง วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่า วัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	๔) ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า ๙ มม. โครงคร่าที่วาร์ (บริเวณห้องครัว ห้องนั่งเล่น และบริเวณชั้นบนทั้งหมด)	๖๓.๕๐	ตร.ม.	๒๕๑.๐๐	๑๖,๔๔๔.๕๐	๕๒.๐๐	๓,๖๑๔.๐๐	๒๐,๐๕๘.๕๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน รายการที่ ๒								
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	๑) เปลี่ยนหน้าต่างเดิม เป็นหน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อน พร้อมชุดมุ้งลวด								
	- หน้าต่าง (น.๑) บานเปิด ๓ บาน พร้อมช่องแสง (ขนาด ๒.๑๐x๑.๕๐)	๖.๐๐	ชุด	๘,๓๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			๕๐,๐๐๐.๐๐	(รวมค่าแรง)
	เปลี่ยนเป็นหน้าต่างบานอลูมิเนียมเดี่ยว + บานติดตาย								
	- หน้าต่าง (น.๒) บานเปิด ๒ บาน (ขนาด ๑.๕๐x๑.๐๐)	๑.๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐			๔,๐๐๐.๐๐	(รวมค่าแรง)
	เปลี่ยนเป็นหน้าต่างบานอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่กลับ								
	- หน้าต่าง (น.๓) บานเปิด ๒ บาน พร้อมช่องแสง (ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐)	๓.๐๐	ชุด	๕,๒๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐			๑๖,๐๐๐.๐๐	(รวมค่าแรง)
	เปลี่ยนเป็นหน้าต่างบานอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่กลับ								
๔	๒) รื้อผนังและประตูทางเข้าห้องโถง เปลี่ยนเป็นประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน								
	- งานรื้อถอนผนังเดิม พร้อมจับเหลี่ยมฉาบปูนเสาคาน	๑.๐๐	รายการ			๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ + บานเปิดตาย + ช่องแสง พร้อมชุดมุ้งลวด	๑.๐๐	ชุด	๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐			๑๙,๘๐๐.๐๐	(รวมค่าแรง)
	รวมรายการที่ ๓								
	งานทาสี								
	๑) งานทาสีผนังพลาสติก								
	ทาสีผนังภายใน	๑๐๕.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๓,๖๗๕.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๖,๘๒๕.๐๐	
	- ทาสีฝ้าเพดานภายใน	๑๑๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๗,๑๕๐.๐๐	
	- ทาสีผนังภายนอก	๑๘๓.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๖,๔๐๕.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๔๙๐.๐๐	๑๑,๘๙๕.๐๐	
	- ทาสีฝ้าเพดานภายนอก	๒๐๑.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๗,๐๓๕.๐๐	๓๐.๐๐	๖,๐๓๐.๐๐	๑๓,๐๖๕.๐๐	

at Sep 2023

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

โครงการ : งานปรับปรุงบ้านพักผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สดท.๕) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี)

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี)

ส่วนราชการ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กำหนดราคากลาง วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่า วัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(๒) งานพาสีผนัง หรือสีน้ำมัน	๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๘.๐๐	๗๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	
๕	รวมรายการที่ ๕				๗๖๐.๐๐		๑๘,๕๗๐.๐๐	๑๘,๕๗๐.๐๐	
	งานระบบไฟฟ้า								
	๑) เปลี่ยน โคมฟ้า เป็น โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๗ W	๑๖.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๑๕๕.๐๐	๒,๔๘๐.๐๐	๑๑,๒๘๐.๐๐	
	๒) ติดตั้งโคมฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๗ W (เพิ่มเติม)	๒.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐		-	๑,๑๐๐.๐๐	
	๓) ติดตั้ง ฝ้ารับ ชนิด ๓ ช่อง (เพิ่มเติม)	๔.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐.๐๐	
	๔) เปลี่ยน ฝาครอบ พร้อม เตารับ และสวิทช์	๑๖.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	
๖	งานเดินสายไฟ และติดตั้ง โคมไฟฟ้า (รวมสายไฟ)	๒.๐๐	ชุด						
	๖) งานเดินสายไฟและติดตั้งฝ้ารับ (รวมสายไฟ)	๘.๐๐	ชุด						
	รวมรายการที่ ๕				๑๕,๐๒๐.๐๐		๖,๑๔๐.๐๐	๒๑,๑๖๐.๐๐	
	งานสุขาภิบาล								
	๑) งานติดตั้งบ่อน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๑๐๐ วัตต์	๑.๐๐	เครื่อง	๔,๓๙๐.๐๐	๔,๓๙๐.๐๐			๔,๓๙๐.๐๐	
	รวมรายการที่ ๖				๔,๓๙๐.๐๐			๔,๓๙๐.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุนรายการที่ ๑ - ๖				๒๒,๑๑๐.๐๐		๕๗,๗๑๐.๕๐	๗๙,๘๒๐.๕๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) ที่ ๐๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



(นายสนธิ์ สุทธสาร)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ



(นายวิวัฒน์ นรานิวัฒน์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐสุดา จิตติธรรม)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ