แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น)

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3**								
1.1	งานรื้อถอนพื้นเวที กองเก็บ	40.26	ตร.ม.	0.00	0.00	90.00	3,623.40	3,623.40	
1.2	งานรื้อถอนผนังเวที กองเก็บ	33.00	ตร.ม.	0.00	0.00	21.00	693.00	693.00	
1.3	งานรื้อถอนผนังหน้าห้องน้ำ กองเก็บ	14.52	ตร.ม.	0.00	0.00	21.00	304.92	304.92	
1.4	งานรื้อถอนพื้นพรมกำมะหยี่ (เดิม) ขนไปทิ้ง	182.28	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	2,734.20	2,734.20	
1.5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน ขนไปทิ้ง	92.78	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	3,803.98	3,803.98	
1.6	งานรื้อถอนม้านั่ง ขนไปทิ้ง	8.30	แผ่น	0.00	0.00	123.00	1,020.90	1,020.90	
1.7	งานรื้อถอนเคาน์เตอร์ ขนไปทิ้ง	0.78	ตร.ม.	0.00	0.00	123.00	95.94	95.94	
1.8	งานรื้อถอนโถส้วมนั่งราบ ขนไปทิ้ง	4.00	ชุด	0.00	0.00	220.00	880.00	880.00	
1.9	งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า ขนไปทิ้ง	3.00	ชุด	0.00	0.00	220.00	660.00	660.00	
1.10	งานรื้อถอนปัสสาวะชาย ขนไปทิ้ง	3.00	ชุด	0.00	0.00	220.00	660.00	660.00	
1.11	งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่มฉาบเรียบพร้อมโครงเคร่าว ขนไปทิ้ง	163.79	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	4,258.54	4,258.54	
1.12	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง 30x30 ซม. ขนไปทิ้ง	8.32	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	424.32	424.32	
1.13	งานรื้อถอนประตูอลูมิเนียมขนาด 1.70x3.15 ม. กองเก็บ	26.78	ตร.ม.	0.00	0.00	103.00	2,758.34	2,758.34	
1.14	งานรื้อถอนประตูไม้ 0.80 x 2.05 ม. กองเก็บ	2.00	ชุด	0.00	0.00	70.00	140.00	140.00	
1.15	งานรื้อถอนโคมไฟฟ้า กองเก็บ	21.00	ชุด	0.00	0.00	31.00	651.00	651.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.16	งานเทคอนกรีต หนา 0.10 ม. เสริมเหล็กกันร้าว ขัดมันเรียบ	8.32	ตร.ม.	299.36	2,490.68	117.38	976.60	3,467.28	
1.17	งานพื้นบุพรมกำมะหยี่	342.00	ตร.ม.	667.19	228,178.98	82.00	28,044.00	256,222.98	
1.18	งานฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ทำหลุมตามแบบรูป)	161.38	ตร.ม.	145.09	23,414.62	77.00	12,426.26	35,840.88	
1.19	งานผนังกิออิฐมวลเบา	20.68	ตร.ม.	203.54	4,209.21	73.00	1,509.64	5,718.85	
1.20	งานผนังฉาบปูนเรียบ	44.16	ตร.ม.	90.33	3,988.97	96.00	4,239.36	8,228.33	
1.21	งานเสาเอ็นทับหลัง	14.00	ม.	119.53	1,673.42	51.00	714.00	2,387.42	
1.22	งานสกัด และปรับแต่งพนักพิงม้านั่งให้เรียบเพื่อรองรับการติดตั้งหน้าต่าง 2	16.60	ม.	0.00	0.00	61.65	1,023.39	1,023.39	
1.23	งานสกัด และปรับแต่งผนังบัวปูน (ด้านใน) ให้เรียบเพื่อรองรับการติดตั้งหน้าต่าง 2 และบุ Wall Paper ภายใน	18.40	ม.	0.00	0.00	41.20	758.08	758.08	
1.24	งานทาสีภายใน								
	1.24.1 ทาสีอะคริลิค 100% กึ่งเงา	82.10	ตร.ม.	60.68	4,981.83	31.00	2,545.10	7,526.93	
	1.24.2 ทาสีฝ้าเพดาน (สีอะคริลิค 100% ด้าน)	434.85	ตร.ม.	54.47	23,686.28	31.00	13,480.35	37,166.63	
1.25	งานทาสีภายนอก (บริเวณผนัง ไลน์ 11,E - 15,E	45.15	ตร.ม.	60.68	2,739.70	36.00	1,625.40	4,365.10	
1.26	งานผนังบุไม้อัด ลูกฟัก เดินคิ้วไม้ ทำสี สูง 0.85 ม.	69.25	ม.	3,269.32	226,400.41	0.00	0.00	226,400.41	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
1.27	งานผนังบุ Wall Paper	112.38	ตร.ม.	102.86	11,559.41	30.83	3,464.68	15,024.09	
1.28	งานบัวฝ้าเพดานบุไม้อัด เดินคิ้วไม้ ทำสี (ตามรูปแบบเดิม)	152.45	ม.	769.23	117,269.11	0.00	0.00	117,269.11	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
1.29	งานประตู-หน้าต่าง								
	1.29.1 ประตู ป.10	1.00	ชุด	38,149.09	38,149.09	0.00	0.00	38,149.09	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	1.29.2 หน้าต่าง 2	4.00	ชุด	20,523.39	82,093.56	1.00	4.00	82,097.56	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
1.30	งานผ้าม่านชนิด BlackOut กันแสงได้ 100%	81.45	ตร.ม.	818.98	66,705.92	245.69	20,011.45	86,717.37	
1.31	งานเวที (ใหม่)								
	1.31.1 งานโครงสร้างเวที								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1) เหล็กกล่อง 100x100x2.3 มม.	9.52	ม.	142.21	1,353.84	76.00	723.52	2,077.36	
	2) เหล็กกล่อง 50x100x2.3 มม.	80.68	ม.	99.53	8,030.08	56.00	4,518.08	12,548.16	
	3) เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	107.00	ม.	67.76	7,250.32	36.20	3,873.40	11,123.72	
	4) เหล็กกล่อง 38x38x2.3 มม.	183.78	ม.	49.69	9,132.03	27.20	4,998.82	14,130.85	
	5) เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	6.80	ม.	70.56	479.81	36.60	248.88	728.69	
	6) แผ่นเหล็ก 100x100x6 มม.	34.00	แผ่น	33.41	1,135.94	5.64	191.76	1,327.70	
	7) แผ่นเหล็ก 150x200x6 มม.	5.00	แผ่น	100.93	504.65	17.04	85.20	589.85	
	8) พุกเหล็ก 10 มม. พร้อมหัวน๊อต	156.00	ตัว	6.42	1,001.52	1.93	301.08	1,302.60	
	1.31.2 งานตกแต่งเวที								
	1) งานพื้นบุไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 24 มม. ฉาบรอยต่อ	44.63	ตร.ม.	382.00	17,048.66	116.00	5,177.08	22,225.74	
	2) งานผนังบุไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบรอยต่อ	75.57	ตร.ม.	167.05	12,623.97	116.00	8,766.12	21,390.09	
	3) งานพื้นบุพรมกำมะหยี่	37.41	ตร.ม.	667.19	24,959.58	82.00	3,067.62	28,027.20	
	4) งานบันไดบุพรมลูกฟูก	5.76	ตร.ม.	134.48	774.60	82.00	472.32	1,246.92	
	5) งานผนังบุแผ่นอะคูสติกหุ้มผ้าใยแก้ว	28.05	ตร.ม.	1,556.28	43,653.65	82.00	2,300.10	45,953.75	
	6) งานทาสีกันสนิม	79.19	ตร.ม.	72.67	5,754.74	36.00	2,850.84	8,605.58	
	7) งานทาสีอะคริลิค 100% กึ่งเงา	47.45	ตร.ม.	60.68	2,879.27	31.00	1,470.95	4,350.22	
1.32	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	1.32.1 งานระบบเมนไฟฟ้า								
	1) ตู้ควบคุมไฟฟ้า 24 วงจร เมน 100AT 3P พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	13,400.18	13,400.18	0.00	0.00	13,400.18	
	2) MINIATURE CB. 16AT 1P	12.00	ชุด	119.63	1,435.56	35.89	430.68	1,866.24	
	3) MINIATURE CB. 32AT 1P	12.00	ชุด	119.63	1,435.56	35.89	430.68	1,866.24	
	1.32.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	1) ท่อ PVC (สีเหลือง) 2"	32.00	ม.	60.52	1,936.64	36.00	1,152.00	3,088.64	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2) ท่อ PVC (สีเหลือง) 1/2"	328.00	ม.	7.94	2,604.32	21.00	6,888.00	9,492.32	
	3) FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	681.14	681.14	1,206.00	1,206.00	1,887.14	
	4) WIRE WAY 100x100x1.2 mm.	2.50	ม.	387.46	968.65	46.00	115.00	1,083.65	
	1.32.3 สายไฟฟ้า								
	1) IEC 01 35 SQ.MM.	144.00	ม.	158.64	22,844.16	31.00	4,464.00	27,308.16	
	2) IEC 01 25 SQ.MM.	37.00	ม.	109.32	4,044.84	26.00	962.00	5,006.84	
	3) IEC 01 2.5 SQ.MM.	515.00	ม.	9.66	4,974.90	7.00	3,605.00	8,579.90	
	4) IEC 01 1.5 SQ.MM.	582.00	ม.	6.45	3,753.90	5.00	2,910.00	6,663.90	
	5) VAF 2.5 SQ.MM.	144.00	ม.	37.06	5,336.64	16.00	2,304.00	7,640.64	
	6) ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,047.72	2,047.72	712.25	712.25	2,759.97	
	1.32.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	1) โคมไฟฟ้า DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 120-125 มม. หลอด LED BULB/E27 ขนาด 13 วัตต์ ติดฝังฝ้าเพดาน	24.00	ชุด	259.82	6,235.68	118.00	2,832.00	9,067.68	
	2) โคมไฟฟ้าติดผนัง พร้อมหลอด BULB/E27 ขนาด 13 วัตต์	10.00	ชุด	318.69	3,186.90	169.00	1,690.00	4,876.90	
	1.32.5 สวิตช์ และ เต้ารับ								
	1) สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16A, 250V ติดตั้งในกล่องลอย บนผนังหรือข้างเสา	9.00	ชุด	57.95	521.55	82.00	738.00	1,259.55	
	2) เต้ารับคู่ ขนาด 16A, 250V พร้อมขาดิน ติดตั้งในกล่องลอยพร้อมฝาครอบพลาสติก บนผนังหรือข้างเสา	27.00	ชุด	160.29	4,327.83	92.00	2,484.00	6,811.83	
	3) เต้ารับคู่ ขนาด 16A, 250V พร้อมขาดิน ติดตั้งในกล่องพร้อมฝาครอบพลาสติก ฝังพื้นเวที	3.00	ชุด	160.29	480.87	92.00	276.00	756.87	
1.33	งานระบบปรับอากาศ								
	1.33.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบบ inverter FAN COIL UNIT (CEILING MOUNTED TYPE) ขนาด 30,000 BTU. พร้อมรีโมทคอนโทรล	10.00	ชุด	45,327.10	453,271.00	1,538.00	15,380.00	468,651.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.33.2 เบรกเกอร์สวิทช์ ขนาด 30 A ติดตั้งที่ห้องควบคุม	10.00	ชุด	128.97	1,289.70	113.00	1,130.00	2,419.70	
	1.33.3 ท่อ PVC (สีเหลือง) 1 1/2"	52.00	ม.	42.99	2,235.48	31.00	1,612.00	3,847.48	
	1.33.4 ท่อ PVC (สีเหลือง) 3/4"	56.00	ม.	12.03	673.68	24.00	1,344.00	2,017.68	
	1.33.5 ท่อ PVC (สีเหลือง) 1/2"	20.00	ม.	7.94	158.80	21.00	420.00	578.80	
	1.33.6 FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	460.19	460.19	506.40	506.40	966.59	
	1.33.7 สายไฟฟ้า IEC 01 6 SQ.MM.	580.00	ม.	22.10	12,818.00	12.00	6,960.00	19,778.00	
	1.33.8 ACCESSORIES	1.00	เหมา	640.90	640.90	348.00	348.00	988.90	
1.34	งานระบบแสดงภาพและเสียง								
1.34.1	ระบบเสียงห้องประชุม	1.00	ระบบ	244,906.54	244,906.54	12.00	12.00	244,918.54	
	ประกอบด้วย								
	- เครื่องมิกเซอร์ 16 ช่อง	1.00	ชุด						
	- ลำโพงมีเครื่องขยายเสียงในตัว ขนาด 10 นิ้ว	8.00	ชุด						
	- ลำโพงมอนิเตอร์ ขนาด 12 นิ้ว	1.00	ชุด						
	- ไมค์ลอยมือถือคู่ (ชุดละ 2 ตัว)	4.00	ชุด						
	- สายสัญญาณเสียง (ม้วนละ 100 เมตร)	2.00	ม้วน						
	- งานแจ็คและอุปกรณ์เชื่อมต่อ	1.00	งาน						
	- ชุดขายึดลำโพง	8.00	ชุด						
	- งานระบบไฟฟ้า	8.00	จุด						
	- งานสายไฟฟ้า VCT 3x1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน						
	- งานติดตั้งระบบพร้อมอุปกรณ์ร้อยท่อ	1.00	งาน						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.34.2	ระบบภาพห้องประชุม								
	1) TV สำหรับแสดงภาพโทรทัศน์ UHD แบบ Smart TV 65 นิ้ว	4.00	ชุด	26,355.14	105,420.56	1,538.00	6,152.00	111,572.56	
	2) จอรับภาพแบบอัตโนมัติ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว ความละเอียด 4K (โปรเจคเตอร์)	1.00	ชุด	42,056.07	42,056.07	1,538.00	1,538.00	43,594.07	
	3) เครื่องฉายภาพ ความระเอียด full HD ไม่น้อยกว่า 5,000 lumen (โปรเจคเตอร์)	1.00	ชุด	45,420.56	45,420.56	1,538.00	1,538.00	46,958.56	
	4) ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง สายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย สายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	เหมา	19,289.72	19,289.72	1,384.20	1,384.20	20,673.92	
1.35	งานอื่นๆ								
	1.35.1 งานติดตั้งป้ายห้องประชุม (เดิม) ด้านหน้าประตูทางเข้า	1.00	ป้าย	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	
	1.35.2 งานติดตั้งตราสัญญลักษณ์ สตง. (เดิม) บนผนังเวที	1.00	ชุด	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3				**1,982,982.09**		**224,700.83**	**2,207,682.92**	
1.36	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ								
	1.36.1 โต๊ะห้องประชุม ขนาด ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. สูงไม่เกิน 75 ซม. โครงขาเหล็กพ่นสี Epoxy กันสนิม ปิดหน้าท็อปด้วยลามิเนตหรือเมลามีน	63.00	ชุด	6,045.00	380,835.00	0.00	0.00	380,835.00	
	1.36.2 โต๊ะห้องประชุม ขนาด ยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. สูงไม่เกิน 75 ซม. โครงขาเหล็กพ่นสี Epoxy กันสนิม ปิดหน้าท็อปด้วยลามิเนตหรือเมลามีน	11.00	ชุด	6,573.00	72,303.00	0.00	0.00	72,303.00	
	1.36.3 เก้าอี้ห้องประชุมโครงสร้างสแตนเลส	160.00	ชุด	2,431.00	388,960.00	0.00	0.00	388,960.00	
	1.36.4 ตู้ทำน้ำดื่ม (น้ำร้อน - น้ำเย็น) แบบถังล่าง	2.00	ชุด	8,401.87	16,803.74	0.00	0.00	16,803.74	
	1.36.5 ชุดอาหารว่าง 6 ที่ 12 ชิ้น ตามแบบรูปรายการกำหนด	30.00	ชุด	705.61	21,168.30	0.00	0.00	21,168.30	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.36.6 เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ	2.00	ชุด	31,214.95	62,429.90	0.00	0.00	62,429.90	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สั่งซื้อ							**942,499.94**	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณฐวัฒน์ วรสาร)
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฑีฆายุ ดลเพ็ญ)
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอุดมทรัพย์ โม้ชัย)
วิศวกรปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น)

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**งานปรับปรุงห้องทำงานสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น**								
2.1	งานรื้อเคาน์เตอร์ห้องครัวอลูมิเนียมและอ่างล้างจานเดิม ขนไปทิ้ง	2.65	ม.	0.00	0.00	226.00	598.90	598.90	
2.2	งานรื้อพื้นชั้นล่างชั้นเก็บของเหนือเคาน์เตอร์ห้องครัว ขนไปทิ้ง	2.40	ม.	0.00	0.00	56.50	135.60	135.60	
2.3	งานรื้อผนังก่ออิฐสามัญฉาบปูนเรียบทาสี ขนไปทิ้ง	2.58	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	105.78	105.78	
2.4	งานเคาน์เตอร์บุหินแกรนิต (ห้องครัว)	2.50	ม.	3,294.23	8,235.58	988.27	2,470.68	10,706.26	
2.5	อ่างล้างจาน ชนิด 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,130.85	3,130.85	461.00	461.00	3,591.85	
2.6	ติดตั้งแผ่นวีว่าบอร์ด พื้นชั้นล่างของชั้นเก็บของเหนือเคาน์เตอร์	1.00	แผ่น	471.96	471.96	47.20	47.20	519.16	
2.7	งานผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ทั้งสองด้าน โครงเคร่าวไม้เนื้อแข็ง	14.52	ตร.ม.	626.86	9,102.01	165.00	2,395.80	11,497.81	
2.8	งานบัวเชิงผนังไม้เทียม 4 นิ้ว	8.80	ม.	38.73	340.82	46.00	404.80	745.62	
2.9	งานเสาเอ็น และทับหลัง ประตู ป.1	5.20	ม.	119.53	621.56	51.00	265.20	886.76	
2.10	งานประตู ป.1	1.00	ชุด	14,369.17	14,369.17	0.00	0.00	14,369.17	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
2.11	งานบานมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมขนาด 0.55x1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	216.96	867.84	0.00	0.00	867.84	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
2.12	งานบานมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมขนาด 0.85x1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	335.30	670.60	0.00	0.00	670.60	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
2.13	งานติดตั้งฉากกั้นห้อง พีวีซี รางเลื่อนด้านบนทำด้วยอลูมิเนียม (ตามแบบ)	1.00	ชุด	18,548.53	18,548.53	0.00	0.00	18,548.53	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
2.14	ติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้า บล๊อกลอย พร้อมเดินสายไฟฟ้า	1.00	จุด	380.70	380.70	502.00	502.00	882.70	
2.15	ติดตั้งเต้ารับ 2 ช่อง บล๊อกลอย พร้อมเดินสายไฟฟ้า 2.5 ตร.มม.	1.00	จุด	464.13	464.13	442.00	442.00	906.13	ค่าวัสดุ+ค่าแรง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.16	ย้ายเต้ารับโทรศัพท์ บล๊อกลอย พร้อมเดินสายโทรศัพท์	1.00	จุด	181.43	181.43	302.00	302.00	483.43	
2.17	งานทาสีภายใน	425.82	ตร.ม.	60.68	25,838.76	31.00	13,200.42	39,039.18	
2.18	งานเบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	รวมงานปรับปรุงห้องทำงานสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น							**106,555.32**	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณฐวัฒน์ วรสาร)
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฑีฆายุ ดลเพ็ญ)
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอุดมทรัพย์ โม้ชัย)
วิศวกรปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงสุขภัณฑ์ห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น)

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) แบบเลขที่ : สตภ.7-01/2569_3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3. งานปรับปรุงสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3									
3.1	รื้อถอนสุขภัณฑ์ ชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3	1	เหมา	-	-	-	-	13,938.00	รื้อขนไป
3.2	โถส้วมนั่งราบ สองชิ้น พร้อมอุปกรณ์	20	ชุด	5,224.30	104,485.98	461	9,220.00	113,705.98	
3.3	โถส้วมนั่งราบ ชิ้นเดียว พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	4,663.55	13,990.65	461	1,383.00	15,373.65	
3.4	ชุดสายฉีดชำระ+มินิวาล์ว	23	ชุด	583.18	13,413.14	72	1,656.00	15,069.14	
3.5	ที่ปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	17	ชุด	3,335.52	56,703.76	461	7,837.00	64,540.76	
3.6	แผงกั้นปัสสาวะชาย	12	ชิ้น	1,252.34	15,028.08	174	2,088.00	17,116.08	
3.7	ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่	23	ชิ้น	176.64	4,062.72	72	1,656.00	5,718.72	
3.8	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	7	ชิ้น	1,420.56	9,943.93	461	3,227.00	13,170.93	
3.9	อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์	9	ชิ้น	1,485.98	13,373.83	461	4,149.00	17,522.83	
3.10	อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำ	1	ชิ้น	4,275.71	4,275.71	461	461.00	4,736.71	
3.11	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์+มินิวาล์ว	16	ชุด	1,198.14	19,170.24	-	0.00	19,170.24	
3.12	บานประตูห้องน้ำ ชนิด HDF 70x200 ซม.	1	ชุด	2,316.82	2,316.82	211	210.80	2,527.62	
	พร้อมบานพับสแตนเลส ลูกบิดหัวกลม								
รวม 3. งานปรับปรุงสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3								**302,590.66**	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณฐวัฒน์ วรสาร)
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทีฆายุ ดลเพ็ญ)
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอุดมทรัพย์ โม้ชัย)
วิศวกรปฏิบัติการ